



## TRET DE SORTIDA A LES OBRES DEL CARRER DE SANT LLORENÇ DE SOLSONA

La primera fase, que comença per la carretera de Bassella, es preveu executar fins al març

11/01/2011



Aquest migdia a l'Ajuntament de Solsona s'ha fet l'acta de replanteig i d'inici d'obra per a la remodelació del carrer de Sant Llorenç. S'han reunit el regidor d'Urbanisme i primer tinent d'alcalde, Martí Abella; el cap del servei d'Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida, Antonio Fernández, i els representants de l'empresa constructora adjudicatària dels treballs, Construccions Mangas i Fills, Josep M. i Anna Mangas, entre d'altres. Aquest dilluns s'ha escomès la primera fase, que correspon al tram comprès entre l'extrem que desemboca a la carretera de Bassella i la travessia dels Dominics, i que és previst finalitzar el març.



El projecte de reurbanització d'aquest eix, el darrer dels que es desenvoluparan en el marc del Pla d'intervenció integral del nucli antic, ha estat redactat pel servei tècnic d'Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida per encàrrec de l'Ajuntament. L'import de l'obra ascendeix als 498.400 euros i es finança a través del Pla de barris i el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC).

Amb tot, l'actuació serà similar a la dels carrers que s'han remodelat anteriorment. Se suprimiran les voreres i s'utilitzarà pedra del país per al paviment, amb un disseny diferenciat per la disposició de les lloses. Quant a l'ordenació de les infraestructures, se soterrarà el cablejat, es milloraran els serveis d'aigua, clavegueram d'aigües residuals, xarxa elèctrica i telefonia i se n'hi instal·larà de nous, com el gas, la TV per cable, que no arriba a tot el carrer, i la xarxa de clavegueram d'aigües pluvials, fins ara inexistent. Pel que fa a l'enllumenat públic, se substituiran les lluminàries actuals per unes altres de baix consum i s'ampliaran els punts de llum, especialment en els encreuaments de carrers.

### **Afectació a la mobilitat del nucli antic**

Mentre s'executi la primera fase dels treballs, el carrer de Santa Llúcia es convertirà en un vial sense sortida i serà transitable únicament per al veïnat. Per contra, romandran oberts al trànsit els carrers de Sant Miquel i Sant Llorenç, en el sentit de circulació actual, fins a la travessia dels Dominics, que permet la sortida pels carrers dels Dominics i la Regata.

La segona fase de l'actuació abastarà el tram que s'estén des de la plaça de la catedral fins a la travessia dels Dominics, i és previst encadenar-la amb la primera el mes de març. En aquest cas, es recomana circular pels carrers dels Dominics i de Sant Cristòfol mantenint-ne els corresponents sentits de circulació. La travessia dels Dominics serà restringida per a l'ús veïnal.

Després de l'experiència valorada positivament en les obres de l'eix Regata-Dominics, per al carrer de Sant Llorenç l'empresa constructora també posa a disposició dels veïns i comerciants un agent destinat a atendre les seves inquietuds. Aquesta persona facilitarà la interlocució entre les persones i els establiments afectats, l'empresa i l'Ajuntament. Igualment, tant els tècnics com els representants municipals atendran les peticions veïnals.